

Réhabilitation de l'aqueduc de Saint Saturnin

Les travaux concernent en 2 phases:

- Des coupes d'arbres et la préparation générale du site,
- La reprise de l'étanchéité intérieure
- la reprise des entonnements amont et aval par enrochement

- Purge, reprise des pierres de voûte et d'angles,
- Reprise des parements extérieurs par projection enduit 4 couches sur grillage
- traitement des tirants
- sécurisation du garde corps







