Modernisation des réseaux : Corbières – tranche 2

Ouverture des tranchées sous voiries pour pose du réseau PEHD en centre village:

- **Longueur du réseau : 3450 ml**
- **Diamètre des conduites : 315 mm à 75 mm**
- **Raccordements des adhérents en PEHD 40 mm**

Pose des conduites en emprises réduites (en lieu et place des anciennes filioles) ou en tranchée commune (lotissement Les Beaumes)

Ouvrages annexes et accessoires (ventouses, stabilisateur de pression, branchement collectif et particulier)

Finitions et réfection des chaussées (enrobé, bicouche)