

Modernisation du réseau d'irrigation : Secteur Manosque Est tranche 2



Réalisation du regard de prise sur canal





Ouverture des tranchées sous voiries pour pose du réseau PEHD.

Quelques chiffres de ce programme:

- Longueur du réseau : 3100 ml
- Diamètre des conduites : 280 mm à 50 mm
- Accessoires (ventouses, vidanges, sectionnements)
- 80 branchements
- 66 bornes d'irrigations





Pose d'une conduite PEHD en lieu et place d'une ancienne filiole à ciel ouvert, dans l'emprise foncière de l'ASCM





Réfection des revêtements de voirie

Exemples de postes d'irrigation:

- Poste « jardin » (en haut)
- Poste 15 m³/h (en bas)

